

## KOSZTORYS OFERTOWY

## REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3054P W M. MIECZOWNICA

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
<b>01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,800		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu śr. gr 40 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	100,0		
3	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej z przeznaczeniem 90% kostki do ponownego wbudowania, wraz z paletowaniem kostki do ponownego wykorzystania oraz odwozem na składowisko Wykonawcy elementów uszkodzonych	m2	180,0		
4		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z betonu cementowego z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (705mb krawężnika )	m3	115,0		
5		Regulacja wysokościowa krawężników najazdowych/obniżonych (164 mb krawężnika)	m3	25,0		
6		Rozbiórka obrzeży, oporników z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (160mb)	m3	12,0		
7		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	8,0		
		Rozbiórka nawierzchni chodnika oraz zjazdów bitumicznych/pofrezowych wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	320,0		
8		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	12,0		
9		Rozbiórka słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	9,0		
10		Rozbiórka słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	10,0		
11		Rozbiórka lustra drogowego U-18b wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	1,0		
12		Rozbiórka wpustów kanalizacji deszczowej wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	15,0		
13		Cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	1 060,000		
<b>Razem (roboty przygotowawcze):</b>						
<b>02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
14	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy	m3	325,00		
15	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	400,00		
<b>Razem (roboty ziemne)</b>						
<b>03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
16	03.02.01	Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przygotowaniem wykopu, zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	15,0		
<b>Razem (odwodnienie korpusu drogowego):</b>						
<b>04.00.00 POBUDOWY</b>						
17	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod przełożenie wysokościowe nawierzchni z kostki	m2	50,0		
18		Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod opaskę utwardzoną z brukowej kostki betonowej	m2	233,0		
19		Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod zjazdy z brukowej kostki betonowej	m2	124,0		
20	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	5 760,0		
21		Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod jezdnię w ilości 0,5kg/m2	m2	5 760,0		
22	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	124,0		
23	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	124,0		
24		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod opaskę utwardzoną	m2	233,0		
<b>Razem (podbudowy):</b>						
<b>05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
25	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm - warstwa wiążąca pod jezdnię	m2	5 760,0		
26		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm - warstwa ścieralna pod jezdnię	m2	5 760,0		

27	05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego śr. gr. 3 cm istniejącej nawierzchni jezdni i na skrzyżowaniach wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	5 760,0		
28	05.03.17	Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni jezdni	Mg	80,0		
29	05.03.23	Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	233,0		
30		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	124,0		
31		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej uzyskanej z rozbiórek wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskowej 1:4 z ewentualnym zakupem brakującego materiału	m2	180,0		
				<b>Razem (nawierzchnie):</b>		
<b>06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
32	06.01.01	Wykonanie obsiania mieszkanką traw opasek za elementami ulic oraz skarp o pochyleniu 1:1,5	m2	358,0		
33	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto - żwirowej gr. 10 cm	m2	201,0		
				<b>Razem (roboty wykończeniowe):</b>		
<b>07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
34	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	100,0		
35	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	10,0		
36		Wykonanie znaków pionowych z grupy S - średnie	szt.	12,0		
37		Wykonanie lustra drogowego U-18b	szt.	1,0		
38		Wykonanie słupków stalowych dla oznakowania pionowego 2,5'	szt.	9,0		
				<b>Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):</b>		
<b>08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
39	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5 cm	mb	689,0		
40		Ustawienie krawężników najazdowych 20x22 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	75,0		
41		Ustawienie oporników betonowych 12x25 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	37,0		
42		Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod krawężniki, oporniki	m3	81,0		
43	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	166,0		
44		Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod obrzeża	m3	7,0		
				<b>Razem (elementy ulic):</b>		
				<b>Razem:</b>		
				<b>VAT 23%</b>		
				<b>ŁĄCZNIE:</b>		