



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce - Piotrowice", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na roboty budowlane (PZD.DDM.322.2.22.KK)

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami, jakie udzielił Zamawiający:

Pytanie 1. Dotyczy D.05.03.13, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki SMA8 wskazano wysokomodyfikowany asfalt PMB 45/80-65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu o niższym stopniu modyfikacji PMB 45/80-55 pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu podanych w SST?

Odp. Z uwagi na fakt, że dopuszcza się stosowanie asfaltu o niższym stopniu modyfikacji Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 2. Dotyczy D.05.03.13. Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki na warstwę ścieralną. W pkt.1.3 wskazano mieszankę SMA8, natomiast w pkt.2.10 i 2.11 przedstawiono wymagania dla SMA11. Prosimy o ujednoczenie treści SST bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować SMA8, tak jak wskazano w opisie technicznym do projektu i pozycji 35 przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający potwierdza, należy zastosować SMA8.

Pytanie 3. W zakresie przedmiotu zamówienia w pkt. III SWZ ppkt. 3 opisano wykonanie nawierzchni chodników i opasek wraz z podbudowami. W załączonym do dokumentacji przedmiarze robót brakuje pozycji na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dotyczącej chodników i opaski utwardzonej. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Z uwagi na brak wyszczególnionych w załączonym przedmiarze pozycji Zamawiający załącza uzupełniony o dodatkowe pozycje przedmiar robót.

Pytanie 4. Prosimy o udostępnienie załączników nr 1 i 2 zapisanych w pozycji 23 przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający informuje, że załączniki przedmiaru Nr 1 i Nr 2 dotyczące elementów kanalizacji deszczowej wchodzące w skład odwodnienia korpusu drogowego poz. nr 23 przedmiaru robót zostały załączone w modyfikacji treści SWZ w dniu 19 maja 2022 r.

Pytanie 5. W pozycji 23 przedmiaru robót w jednostce obmiaru przyjęto „ryczałt -etap 1 i ryczałt -etap 2” Prosimy o wyjaśnienie o jakie etapy chodzi?

Odp. Po załączeniu uzupełnionego przedmiaru będzie to pozycja 26. Etap 1- jest to odcinek od wylotu kanalizacji deszczowej w kierunku Sierakowa, etap 2 zaś – stanowi odcinek od wylotu kanalizacji deszczowej w kierunku Piotrowic. Należy zsumować kwoty w załącznikach i wpisać je w odpowiedniej rubryce pozycji 26 – aktualnego przedmiaru robót.

Pytanie 6. Zgodnie z projektem wykonawczym drogowym na odcinku nadbudowany drogi należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej z uwzględnieniem wyrównania kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31.5 mm o grubości śr. 10 cm. W przedmiarze robót brakuje takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Z uwagi na brak wyszczególnionej w załączonym przedmiarze pozycji Zamawiający załącza uzupełniony o dodatkową pozycję przedmiar robót.

Pytanie 7. Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego drogowego grubość zaprojektowanej warstwy wiążącej AC16W ma wynosić 8cm. W przedmiarze robót w pozycji 33 ujęto grubość 5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy przyjąć grubość 5 cm.

Pytanie 8. Prosimy o udostępnienie Projektu Docelowego Robót, badań geotechnicznych / geologicznych oraz innych uzgodnień poczynionych na etapie projektowania.

Odp. Tak, Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną, która zostanie załączona do tej modyfikacji.

Pytanie 9. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w § 9 pkt. 1 projektu umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego 12 mcy.

Pytanie 10. Na podstawie wizji lokalnej wynika, że w miejscowości Słomczyce znajduje się chodnik z kostki brukowej. Czy należy go zachować? Brakuje w przedmiarze pozycji związanych z rozbiórką. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Z uwagi na brak wyszczególnionej w załączonym przedmiarze pozycji Zamawiający załącza uzupełniony o dodatkowe pozycje przedmiar robót.

Pytanie 11. W związku ze znacznym poszerzeniem jezdni od ok. km 2+600 do 2+260 pod nowo projektowaną nawierzchnią znajdzie się wodociąg Dn150, na osi nowego krawężnika pojawiają się słupy linii napowietrznej wraz z oświetleniem a przy działkach 229/2, 230, 231 zachodzi konieczność przesunięcia istniejącego ogrodzenia posesji. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza w ramach tego postępowania usunąć takie kolizje z istniejącymi sieciami i instalacjami?

Odp. W pozycji 7 - Roboty rozbiórkowe, wprowadzono dodatkowy zakres polegający na rozbiórce natomiast po przebudowie wodociąg zostanie pod jezdnią

Pytanie 12. W poz. 22 przedmiaru robót ujęto wymianę hydrantu na typ podziemny. Z analizy planu sytuacyjnego wynika jednakże, iż konieczne będzie przesunięcie tego hydrantu o co najmniej 3 m poza krawędź jezdni. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Hydrant należy pozostawić bez przestawienia z wymianą na podziemny.

Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie rodzaju oraz parametrów wymaganego georusztu.

Odp. Wymogi zgodnie z SST

Pytanie 14. Prosimy o wskazanie lokalizacji odwozu materiałów z rozbiórek.

Odp. Materiały z rozbiórki należy przewieźć do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 15. Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający ze względu na bardzo krótki termin wykonania kontraktu przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania o okres potrzebny na uzyskanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?

Odp. Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wydłużenia terminu na realizację zadania.

Pytanie 16. Dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 5.000,00 zł. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem

naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Odp. Zamawiający przychylił się do prośby i obniżył karę do kwoty 5 000,00 zł.
W związku z tym zmianie ulegną zapisy § 2 ust. 5 projektu umowy

Było:

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys budowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót i na bazie załączonych do przetargu druków kosztorysu ofertowego, opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu budowy skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 10.000,00 zł.

Jest:

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys budowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót i na bazie załączonych do przetargu druków kosztorysu ofertowego, opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu budowy skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000,00 zł.

Pytanie 17. Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o określenie procentowej wartości do jakiej Wykonawca może wystawić FV częściową?

Odp. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych robót odebranych protokołem częściowym, przy czym wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 60% wartości umownej brutto. Faktura końcowa płatna po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych.

Pytanie 18. Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 10 projektu umowy. W związku z krótkim terminem realizacji zadania Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie do 7 dni terminu, w jakim ZM będzie mógł wnieść zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 19. Dotyczy § 10 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 20. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy. Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych jasno określają prawa Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, dodatkowo mając na uwadze kary uwzględnione w § 10 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnioskuję o wykreślenie pkt 2) w § 11 ust. 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 21. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. c) projektu umowy. Projekt umowy nie przewiduje wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. Prosimy o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe?

Odp. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Pytanie 22. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 6) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o poprawienie odnośników skazanych w w/w pkt projektu umowy.

Odp.

Jest:

6) Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.

Powinno być:

6) Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.

Pytanie 23. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 7) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o skrócenie z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy.

- Wymianie ulega przedmiar robót - kosztorys ofertowy.

- Dodane zostają:

- **Opinia geotechniczna**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.

Dyrektor

Michał Klotschke