

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3090P NA ODCINKU ŁĄD - ZAGÓRÓW

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ		
			NAZWA	ILOŚĆ				
1	2	4	5	6,00	7	8		
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE						
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	3,30				
2	01.02.01	Obcięcie gałęzi wraz z uporządkowaniem terenu i odwozem na odkład Wykonawcy	mp	100,00				
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	610,00				
4	01.02.04	Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	29,00				
5		Rozebranie słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	27,00				
6		Rozebranie słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	74,00				
7		Rozebranie barier U-14a oraz U-14a+U-1c wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	mb	2855,00				
8		Rozebranie lustra drogowego U-18a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	1,00				
9		Rozebranie tablic prowadzących U-3 wraz z słupkami z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	4,00				
10		Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdów śr. gr. 15 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz destruktu bitumicznego śr. gr. 17cm wraz z przekruszeniem do frakcji 0/63mm, załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego (2855m2)	m3	914,00				
11		Rozebranie opornika oraz krawężnika betonowego wraz z ławą z betonu cementowego z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	55,00				
Razem roboty przygotowawcze								
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE						
12	02.01.01	Wykonanie wykopów, po uprzednim zdjęciu warstwy humusu pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1250,00				
13	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	1100,00				
Razem (roboty ziemne):								
04.00.00		PODBUDOWY						
14	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	11261,00				
		pod nawierzchnię jezdni					m2	10070
		pod zjazdy bitumiczne					m2	1191
15	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/63mm) pod jezdnię i zjazdy bitumiczne w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	8178,00				
16		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warsta wiążąca i wiążąco - wyrównawcza) pod jezdnię w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	19558,00				
17		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm) pod zjazdy bitumiczne w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	1010,00				
18		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni po frezowaniu profilującym oraz w celu połączenia) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	12500,00				
19	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm pod jezdnię	m2	7080,00				
20		Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa dolna z z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm pod zjazdy bitumiczne	m2	1098,00				
21		Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8 cm pod zjazdy bitumiczne	m2	1010,00				
22	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4, 0/16mm gr. 15 cm pod jezdnię	m2	10070,00				
23		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4, 0/16mm gr. 15 cm pod zjazdy bitumiczne	m2	1191,00				
Razem (podbudowy):								
05.00.00		NAWIERZCHNIE						
24	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 8 cm pod nakładkę na istniejącej jezdni	Mg	3052,00				
25		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm pod dobudowę jezdni	m2	5195,00				
26	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów bitumicznych z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	991,00				
27	05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz na połączeniu z istniejącą jezdnią	m2	757,00				
28	05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S 45/80 - 55 gr. 4 cm	m2	19551,00				
Razem (nawierzchnie):								

06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
29	06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz 1:1 humusem obsianym mieszanką traw	m2	2771,00	
30	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 15 cm wraz z zakupem, dowozem, ścinaniem, ułożeniem i profilowaniem	m2	6925,00	
Razem (roboty wykończeniowe):					
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
31	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkobarstwowego	m2	2289,00	
32		Wykonanie punktowych elementów odblaskowych PEO-01 oraz PEO-02	szt.	115,00	
33		Zamontowanie tablic prowadzących U-3e	szt.	3,00	
34		Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie)	szt.	26,00	
35	07.02.01	Wykonanie osadzenia słupków prostych z rur stalowych ø2,5" dla znaków pionowych, tablic prowadzących oraz lustra drogowego	szt.	29,00	
36		Wykonanie słupków prowadzących U-1a	szt.	74,00	
37		Wykonanie zamontowania lustra drogowego U-18a	szt.	1,00	
38	07.05.01	Wykonanie posadowienia bariery sprężystej U-14a (N2W2) wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	2750,00	
39		Wykonanie posadowienia bariery sprężystej U-14a + U-1c (N2W2) wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	258,00	
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):					
Razem:					
VAT 23%					
ŁĄCZNIE:					