LEGENDA

B-5	projektowane oznakowanie pionowe
P-14	projektowane oznakowanie poziome

LEGENDA

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego
- nawierzchnie istniejące
- proj. chodnik i ścieżka z kostki betonowej
- proj. zjazd z kostki betonowej
- proj. zatoka autobusowa
- proj. pobocze
- proj. zieleń
- proj. miejsca parkingowe
- proj. krawężniki betonowe
- proj. krawężniki betonowe obniżone
- proj. krawężniki ułożone na płasko
- proj. obrzeża betonowe
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- proj. wpust deszczowy z przykanalikiem
- proj. odwodnienie liniowe
- proj. kolektor deszczowy rur PP Ø500 mm i Ø400 mm
- proj. studnie betonowe kanalizacji deszczowej Ø1000mm
- nr ewid. działek
- wpusty do likwidacji
- włączenie rynien do kanalizacji deszczowej za pomocą studni Ø425 mm i przykanalika PVC 200 mm
- murek oporowy o wys. 1,50 m
- przepust z rur z tworzywa sztucznego o Ø 400 mm wraz ze ścianką czołową

UWAGA!!
- szerokości zjazdów dostosować do istniejących
- skosy zjazdów wykonać 1:1

DROBUD S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD S.A.

OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo		
ADRES	Powidz - Ostrowo		
INWESTOR	Powiat Słupecki		
TREŚĆ	Plan sytuacyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa		1 : 500	6
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
OPRACOWAŁA	Katarzyna Gaczyńska		
PROJEKTOWAŁ	Kamil Stifrski	WKP/0283/POD/13 specjalność inżynieryjna drogowa	

63-200 Jarocin, Ostrów przy Kaliszkiem 1 ☎ 72 42-141-30-15 ☎ REGON 250752218 ☎ NIP 617-15-59-709 ☎ adres elektroniczny@drobudjarocin.pl