

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR							
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3065P NA ODCINKU							
CIENIN ZABORNY - CIENIN KOŚCIELNY							
BRANŻA DROGOWA ODC. OD KM: 1+970,00 DO KM: 2+963,80							
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ	
			NAZWA	ILOŚĆ			
1	2	4	5	6,00	7	8	
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE							
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,95			
2	01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	ha	0,05			
3		Prześwietlenie gałęzi drzew wraz z uporządkowaniem, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mp	500,00			
4	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1345,00			
5	01.02.04	Cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	695,00			
6		Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki - rozbiórka i paletowanie istniejącej kostki oraz ponowne wbudowanie wraz z uzupełnieniem podsypki	m2	111,00			
7		Rozbiórka istniejących elementów ulic - krawężników, oporników oraz obrzeży wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	20,00			
8		Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt ażurowych wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	22,00			
9		Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	174,00			
10		Rozbiórka słupków U1a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	2,00			
11		Rozbiórka słupków oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z fundamentem oraz załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	12,00			
12		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego oraz tablic urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	15,00			
Razem roboty przygotowawcze							
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
13	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe po uprzednim usunięciu warstwą humusu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	68,00			
14	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	1593,00			
Razem (roboty ziemne):							
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
15		Wykonanie studzienek odwodnienia liniowego wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	12,00			
16		Wykonanie ujęć ze studzienek odwodnienia liniowego z rur PP Ø200 SN 8kN/m2 metodą przecisku lub przewiertu	mb	89,00			
17		Wykonanie umocnienia wylotów odwodnienia liniowego oraz wylotu kolektora do rowu narzutem kamiennym na podbudowie z betonu cementowego C16/20 gr. 10 cm	m2	70,00			
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):							
04.00.00 PODBUDOWY							
18	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	1917,00			
		pod chodnik z kostki					1069
		pod zjazdy z kostki					266
		pod regulację wysokościową nawierzchni z kostki					111
	pod zatokę przystankową	471					
19	04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie istniejącej nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym oraz ist. nawierzchni, również w celu połączenia z projektowaną w ilości 0,5 kg/m2	m2	5467,00			
20		Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwa wiążąca i wiążąco - wyrównawcza) w ilości 0,5 kg/m2	m2	5467,00			
21	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdów z kostki z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm	m2	266,00			
22		Wykonanie podbudowy zasadniczej zatoki przystankowej z kostki z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm	m2	471,00			
23	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej zjazdów z kostki z mieszanki związanej cementem 0/16mm klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	266,00			
24		Wykonanie podbudowy pomocniczej zatoki przystankowej z mieszanki związanej cementem 0/16mm klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	471,00			
25		Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z kostki z mieszanki związanej cementem 0/16mm klasy C3/4 gr. 10 cm	m2	1069,00			
Razem (podbudowy):							
05.00.00 NAWIERZCHNIE							
26	05.02.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z tłucznia kamiennego frakcji 0/63mm gr. 20 cm	m2	544,00			

27	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. min. 5 cm	Mg	772,00		
28	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	5467,00		
29	05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego jezdni oraz na połączeniach z istniejącą nawierzchnią wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	m3	59,00		
30	05.03.17	Wykonanie remontu częściowego istniejącej nawierzchni jezdni - w celu zniwelowania uszkodzeń - wyboi	Mg	147,00		
31	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - mikrofaza koloru szarego gr 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	1069,00		
32		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej - mikrofaza koloru grafitowego gr 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	266,00		
33		Wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki brukowej betonowej - mikrofaza koloru czerwonego o gr 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	250,00		
34		Wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki brukowej betonowej - mikrofaza koloru grafitowego gr 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	221,00		
				Razem (nawierzchnie):		
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
35	06.01.01	Wykonanie humusowania z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm opasek oraz skarp o pochyleniu od 1:1 - 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	820,00		
36	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm	m2	1155,00		
37	06.04.01	Wykonanie remontu rowu przydrożnego - pogłębienie rowu, profilowanie wraz z obsianiem mieszanką traw skarp o nachyleniu 1:1,5 i 1:1 oraz profilowanie dna rowu szerokości 0,40 - 0,60m oraz głębokości min. 0,50m, w miejscu wylotu kanalizacji min. 1,50m	mb	878,00		
				Razem (roboty wykończeniowe):		
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
38	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej	m2	16,00		
39	07.02.01	Wykonanie zamontowania tablic oznakowania pionowego jezdni (znaki średnie)	szt	17,00		
40		Wykonanie osadzenia słupków stalowych ø2,5 oznakowania pionowego i urządzeń BDR	szt	18,00		
				Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):		
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
41	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	132,00		
42		Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	476,00		
43		Wykonanie krawężników betonowych skośnych prawych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	13,00		
44		Wykonanie krawężników betonowych skośnych lewych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	13,00		
45		Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	133,00		
46		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	76,00		
47	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	588,00		
48		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	24,00		
				Razem (elementy ulic):		
				Razem:		
				VAT 23%		
				ŁĄCZNIE:		